



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

๑.ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า บ้านนาย สมชาย ไร่คำ-หน้าเมรุ บ้านนาโพธิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ รวมความยาว ๑๗๗ เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.นาจัว กำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ (อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙.)

เป็นเงิน ๔๖๙,๘๗๗.๔๙ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน แผ่น

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเจตน์	อหันทะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอาภัสรา	สุริยะภา	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.๓ นางพิกุลทอง	เหล็กยัง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



(นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

ปริมาณงาน

ท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 17 บ่อ รวมความยาว 177เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าบ้านนายสมชาย ไวกำ-หน้าเมรุ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.นาจิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่

15 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	359,425.91	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
2	แฟคเตอร์เอฟ $F = 1.3073$	110,451.58	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	469,877.49	
	ปรับราคาเป็น	469,877.49	
	ตัวอักษร : สี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจตน์ อหันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอภิสรา สุริยะภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพิศุทธทอง เหล็กขัง)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 17 บ่อ รวมความยาว 177เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนายสมชาย ไวก้า-หน้าเมรุ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.นาจิว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ประมาณการ วันที่ 15 กันยายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานบ่อพัก						
1	ดินขุด	65.13	ลบ.ม.	-	121.00	7,880.73	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.59	ลบ.ม.	250.00	121.00	1,702.89	
3	คอนกรีตหยาบ	2.30	ลบ.ม.	2,643.88	427.00	7,047.67	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	12.88	ลบ.ม.	2,780.98	329.00	40,056.54	
5	งานไม้แบบ	144.98	ตร.ม.	-	163.00	23,631.09	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	29.00	ลบ.ฟ.	400.00	-	11,600.00	
	- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยัน	8.70	ลบ.ฟ.	400.00	-	3,480.00	
	- ตะปู	29.00	กก.	47.00	-	1,363.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	849.99	กก.	-	4.90	4,164.94	
6.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 9	617.70	กก.	18.91	-	11,680.67	
	- เหล็กปลอก RB 6	148.82	กก.	20.20	-	3,006.10	
6.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	38.68	กก.	18.91	-	731.49	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	44.79	กก.	18.91	-	846.98	
6.3	- ลวดผูกเหล็ก	21.25	กก.	46.26	-	983.03	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	151.64	ม.	68.00	184.00	38,213.28	
8	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2"-1/2 ชั้น 13.5	6.80	ม.	64.60	10.00	507.28	
	งานท่อระบายน้ำ						
9	ดินขุด	140.00	ลบ.ม.	-	121.00	16,940.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	250.00	121.00	-	
11	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	2,643.88	427.00	18,425.28	
12	เหล็กเสริม RB 6	0.00	กก.	20.20	4.90	-	
13	เหล็กเสริม RB 9(รางระบายน้ำหลังท่อ)	536.40	กก.	18.91	4.90	12,771.68	
14	คอนกรีตรางระบายน้ำหลังท่อ	12.00	ลบ.ม.	2,780.98	329.00	37,319.76	
15	ท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ มอก.ชั้น 3 ขนาด dai.0.40x1.00 m. (รวมค่าขนส่งค่าวางท่อและปูนยาแนวและกลบกลับ)	160.00	ท่อน	712.00	-	113,920.00	
16	ทรายหยาบรองรางระบายน้ำ 0.05 ซม.	8.50	ลบ.ม.	250.00	121.00	3,153.50	
รวมเป็นเงิน						359,425.91	